

---

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu głównego w kościele  
p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w m. Świeradów - Zdrój  
ADRES INWESTYCJI : 59-850 Świeradów - Zdrój, ul. Kościelna 1  
INWESTOR : Parafia rzymskokatolicka pw. św. Józefa Oblubieńca  
ADRES INWESTORA : 59-850 Świeradów - Zdrój, ul. Orzeszkowej 6  
BRANŻA : Budowlano-konserwatorska

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	DACH NAWY GŁÓWNEJ	1	27
1.1	Pokrycie dachu nawy głównej	1	20
1.2	Instalacja ogromowa	21	22
1.3	Rusztowania	23	27

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>DACH NAWY GŁÓWNEJ</b>			
1.1		<b>Pokrycie dachu nawy głównej</b>			
1	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy	m		
d.1.	0535-03				
1		13,50*2	m	27,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,000</b>
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy	m <sup>2</sup>		
d.1.	0535-07				
1		<i>opierzenie na styku z elewacją i attyką</i> 10,45*0,60*2+4,00*0,60*1	m <sup>2</sup>	14,940	
		<i>opierzenie okapowe</i> poz.1*0,50	m <sup>2</sup>	13,500	
		<i>attyka frontowa między wieżami</i> 2,50*(0,20+0,50+0,40+0,50+0,20)*2	m <sup>2</sup>	9,000	
		<i>wiatrownica od strony dachu</i> (7,64+5,88)*0,35	m <sup>2</sup>	4,732	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,172</b>
3	TZKNBK VI -	Ostrożne rozebranie pokrycia dachowego z blachy	m <sup>2</sup>		
d.1.	133				
1	analogia	10,45*13,75*2	m <sup>2</sup>	287,375	
				<b>RAZEM</b>	<b>287,375</b>
4	TZKNBK V -	Wykonanie rozbiórki deskowania z posortowaniem odzyskanego materiału, oczyszczenie z gwoździ i zgrubnie z zanieczyszczeń - pochylenie połaci do 85%	m <sup>2</sup>		
d.1.	219				
1	analogia	poz.3	m <sup>2</sup>	287,375	
				<b>RAZEM</b>	<b>287,375</b>
5	KNR 4-01	Wywiezienie odpadów budowlanych spryzmowanych samochodami skrzyżniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-09				
1	0108-10	poz.3*0,05	m <sup>3</sup>	14,369	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,369</b>
6	TZKNBK VII -	Oczyszczanie powierzchni do 5 m <sup>2</sup> elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrybionej za pomocą strugów lub szczotek	m <sup>2</sup>		
d.1.	154				
1	analogia	poz.3	m <sup>2</sup>	287,375	
				<b>RAZEM</b>	<b>287,375</b>
7	TZKNBK V -	Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych. Powierzchnia płaska do 0.10 m <sup>2</sup> , głębokość wycięcia 10 cm	szt.		
d.1.	312				
1	analogia	<i>przyjęto 1 miejsce na 2m<sup>2</sup></i> 144	szt.	144,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>144,000</b>
8	TZKNBK VII -	Impregnacja biobójcza więźby dachu i wież	m <sup>2</sup>		
d.1.	200				
1	analogia	poz.3	m <sup>2</sup>	287,375	
				<b>RAZEM</b>	<b>287,375</b>
9	TZKNBK VII -	Impregnacja ognioochronna więźby dachu i wież	m <sup>2</sup>		
d.1.	203				
1	analogia	poz.3	m <sup>2</sup>	287,375	
				<b>RAZEM</b>	<b>287,375</b>
10	KNR-W 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej gr.25mm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0410-01				
1	analogia	poz.4	m <sup>2</sup>	287,375	
				<b>RAZEM</b>	<b>287,375</b>
11	KNR-W 2-02	Deskowanie - dodatek za lukarny trójkątne	szt.		
d.1.	0410-05				
1	analogia	6	szt.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
12	TZKNBK V -	Okienka półokrągłe w lukarnach - wymiana na nowe	szt.		
d.1.	142				
1	analogia	6,00	szt.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
13	TZKNBK VII -	Ułożenie membrany separacyjnej pod obróbki blacharskie i pokrycie z blachy	m <sup>2</sup>		
d.1.	49				
1	analogia	poz.3	m <sup>2</sup>	287,375	
		<i>attyka frontowa między wieżami</i> 2,50*(0,20+0,50+0,40+0,50+0,20)*2	m <sup>2</sup>	9,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<i>wiatrownica od strony dachu</i> (7,64+5,88)*0,35	m <sup>2</sup>	4,732	
				<b>RAZEM</b>	<b>301,107</b>
14	TZKNBK d.1. XXIII 0105-03 1 analogia	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej patynowanej  poz.2 <i>kalenica</i> 13,75*0,65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42,172  8,938	
				<b>RAZEM</b>	<b>51,110</b>
15	TZKNBK d.1. XXIII 0101-04 1 analogia	Krycie dach blachą tytanowo-cynkową w kolorze np. patyna - blacha płaska układana na podwójny rąbek stojący z odwzorowaniem istniejących podziałów poz.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  287,375	
				<b>RAZEM</b>	<b>287,375</b>
16	TZKNBK d.1. XXIII 0103-02 1 analogia	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych śr. 12 cm z blachy tytanowo - cynkowej patynowanej  poz.1	m  m	  27,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,000</b>
17	TZKNBK d.1. XXIII 0103-05 1 analogia	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy cynkowej - dodatek za wpust (sztucer)  1+1	szt.  szt.	  2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
18	TZKNBK d.1. XXIII 0112-01 1 analogia	Wykonanie i montaż iglic z blachy cynkowej o dolnym przekroju 0.30 * 0.30 m <sup>2</sup> i wys. 0.5 m  6	szt.  szt.	  6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
19	TZKNBK d.1. XXIII 0111-01 1 analogia	Ręczne kucie kuli o śr. do 100 mm z blachy cynkowej gr. 1 mm gładkiej  6,00	szt.  szt.	  6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
20	KNR K-05 d.1. 0404-02 1 analogia	Montaż zabezpieczenia przeciwnieźnego z rury stalowej - wyrób fabryczny z akcesoriami montażowymi przeznaczony do montażu na pokryciach z blachy na rąbek 13,50*2	m  m	  27,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,000</b>
<b>1.2</b>		<b>Instalacja ogromowa</b>			
21	TZKNBK XVII d.1. 54-06 2 analogia	Zwody na dachach krytych blachą wykonane przewodami ocynkowanymi - wymiana na nowe  12,00+13,50	m  m	  25,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,500</b>
22	KNR 5-08 d.1. 0615-02 2 analogia	Montaż iglic z ostrzem odgromowym na słupie z rury stalowej o śr. do 48 mm - stojącym  1,00	szt.  szt.	  1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>1.3</b>		<b>Rusztowania</b>			
23	KNR 2-02 d.1. 1604-01 3	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m  <i>pn-zach</i> 9,00*10,00 <i>pd-wsch</i> 13,60*11,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  90,000  149,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>239,600</b>
24	KNR 2-02 d.1. 1607-02 3	Rusztowania na wysuwnicach stalowych  <i>pn-zach</i> 4,65*6,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,900</b>
25	KNR 2-02 r. d.1. 16 z.sz.5.15 3	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22)			
26	KNR 2-02 d.1. 1613-07 3	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 40 m  poz.23+poz.24	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  267,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>267,500</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27	NNRNKB 202	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1622a-01				
3		poz.26	m <sup>2</sup>	267,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>267,500</b>